

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Prace dodatkowe - PRZY INSTALACJI GRZEWCZEJ</b>			
1	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom.	msc.		
d.1	0501-04	65 mm	msc.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom.	msc.		
d.1	0501-06	100 mm	msc.	1,000	
	analogia	WYKONANIE ŁUKU KOŁOWEGO RURY			
		1		RAZEM	1,000
3	KNR 4-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 65-80 mm	szt.		
d.1	0505-04		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1204-08	rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	22,000	
	analogia	WYKONANIE NAPRAW OTULINY RUR GRZEWCZYCH			
		22		RAZEM	22,000
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	nych ścian	m <sup>2</sup>	55,450	
	analogia	MALOWANIE OTULINY RUR GRZEWCZYCH			
		55,45		RAZEM	55,450
6	KNR-W 4-	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o	m		
d.1	01 1212-30	śr.ponad 50 do 100 mm	m	19,000	
		19		RAZEM	19,000
7	KNR 19-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych	m		
d.1	1312-05		m	5,500	
		5,5		RAZEM	5,500