
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Adres inwestycji : ul. Senacka 3, 31-002 Kraków
Inwestor : Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Adres Inwestora : ul. Senacka 3, 31-002 Kraków
Rodzaj robót : **Roboty remontowe Sali Św. Michała - Roboty posadzkowe**

Data opracowania : 09.02.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.02.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Posadzki				
1 d.1	KNR 19-01 0914-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatarciem na ostro - Wykonanie wylewki samopoziomującej o średniej grubości 50 mm 133.6	m ² m ²	 133.600	
				RAZEM	133.600
2 d.1	KNR 19-01 0914-05	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - Wykonanie wylewki samopoziomującej Krotność = 3 133.6	m ² m ²	 133.600	
				RAZEM	133.600
3 d.1	KNR 19-01 0904-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 133.6	m ² m ²	 133.600	
				RAZEM	133.600
4 d.1	KNR 0-12 1118-04 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - Wykonanie posadzki z kamienia naturalnego - Płytki marmurowe "Morawica" beż ze smugami gr. 2 cm 133.6	m ² m ²	 133.600	
				RAZEM	133.600
5 d.1	KNR 0-12 1119-02 analogia	Cokoliki, z płytek marmurowych "Morawica" beż ze smugami o długości 60 cm i wysokości cokolika równej 15 cm i gr. 2 cm 52	m m	 52.000	
				RAZEM	52.000