
PRZDMIAR

Nazwa inwestycji : Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Adres inwestycji : ul. Senacka 3, 31-002 Kraków
Inwestor : Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Adres Inwestora : ul. Senacka 3, 31-002 Kraków
Rodzaj robót : **Roboty remontowe Sali Św. Michała - Roboty stolarskie i ślusarskie**
Data opracowania : 09.02.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.02.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty stolarskie i ślusarskie			
1.1		Okładzina ścian i blendy okienne			
1	d.1. kalk. własna	Demontaż istniejących drewnianych zasłon okien	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
2	d.1. KNR 19-01 1020-05 analogia	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m ² - Demontaż istniejącej okładziny ścian - płyty drewniane	m ²		
		103.5	m ²	103.500	
				RAZEM	103.500
3	d.1. KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach - Naprawa miejsc po zdemontowanych mocowaniach płyt drewnianych	m ²		
		41.4	m ²	41.400	
				RAZEM	41.400
4	d.1. TZKNBK XXIV 2301-01 analogia	Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 200 kg - Montaż konstrukcji dla płyt drewnianych na ścianie Krotność = 2	kg		
		173	kg	173.000	
				RAZEM	173.000
5	d.1. kalk. własna	Montaż płyt ściennych na gotowej konstrukcji nośnej (płyty ściennie zmontowane w sposób umożliwiający przesuw płyt wzdłuż ściany i ustawianie ich pod kątem do ściany)	m ²		
		103.5	m ²	103.500	
				RAZEM	103.500
6	d.1. KNR 2-02 0925-01 analogia	Osłony okien folia polietylenowa - Montaż osłon okien	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
1.2		Okna			
7	d.1. KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynekowych i skrzynekowych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3		Osłony grzejników			
8	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie i montaż osłony grzejników z blachy stalowej perforowanej (daszkowej), lakierowanej	m ²		
		9.2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
9	d.1. TZKNBK XXIV 3214-02	Wiercenie otworów o śr.do 8 mm wiertarką ręczną elektryczną na głęb.do 8 mm - Wykonanie otworów w szynie dla przełożenia linki stalowej	szt.		
		33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
10	d.1. TZKNBK XXIV 2301-01 analogia	Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 200 kg - Montaż kształtownika stalowego na wys. około 4,0 m za pomocą kotwienia chemicznego	kg		
		281.2	kg	281.200	
				RAZEM	281.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-01	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do 2. pietra - Wykonanie "olinowania" nad salą na wys. 4 m - linki stalowe	kg		
d.1. 3	1303-01 analogia		52	kg	52.000
				RAZEM	52.000