

---

**PRZEDMIAR**

---

**Nazwa inwestycji** : Muzeum Archeologiczne w Krakowie  
**Adres inwestycji** : ul. Senacka 3, 31-002 Kraków  
Inwestor : Muzeum Archeologiczne w Krakowie  
Adres Inwestora : ul. Senacka 3, 31-002 Kraków  
**Rodzaj robót** : **Roboty remontowe Sali Św. Michała - Roboty malarskie**

Data opracowania : 09.02.2009

---

**Ogółem wartość kosztorysowa robót** :           zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.02.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Rusztowania</b>					
1	<b>KNR 2-02</b>	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wys. do 9 m	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1605-04</b>	133.6	m <sup>2</sup>	133.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.600</b>
2	<b>KNR 2-02</b>	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wys. rusztow. do 9 m	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1605-08</b>	469.3	m <sup>2</sup>	469.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>469.300</b>
3		Czas pracy rusztowania	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>kalk. własna</b>	602.9	m <sup>2</sup>	602.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>602.900</b>
<b>2 Roboty malarskie</b>					
4	<b>KNR 2-02</b>	Ośłony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0925-01</b>	36	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1202-09</b>	602.9	m <sup>2</sup>	602.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>602.900</b>
6	<b>KNR 0-26</b>	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchni tynków - Wzmocnienie strukturalne istniejących tynków	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0640-04 analogia</b>	602.9	m <sup>2</sup>	602.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>602.900</b>
7	<b>KNR 19-01</b>	Wykonanie sztablatur na ścianach gładkich - Wyrównanie powierzchni ścian - Przyjęto 30% powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0731-01</b>	140.8	m <sup>2</sup>	140.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.800</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0713-02</b>	133.6	m <sup>2</sup>	133.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.600</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0713-01</b>	469.3	m <sup>2</sup>	469.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>469.300</b>
10	<b>TZKNBK VIII</b>	Profile ciągnione wewnętrzne - szer. w rozwinięciu do 40 cm - Wyciągnięcie wierzchniej warstwy szlichty - gzyms	m		
d.2	<b>12-150</b>	49.4	m	49.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.400</b>
11	<b>TZKNBK VIII</b>	Profile ciągnione wewnętrzne - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia - j.w. Krotność = 8	m		
d.2	<b>12-151</b>	49.4	m	49.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.400</b>
12	<b>KNR 19-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1305-01</b>	602.9	m <sup>2</sup>	602.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>602.900</b>